
KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Kominów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : 63-900 Rawicz ul Grota Roweckiego 7
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa Grota Roweckiego 7
ADRES INWESTORA : 63-900 Rawicz Grota Roweckiego 7

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kwartał 2018

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż istniejących kominów wentylacyjnych			
1	d.1 analiza indywidualna	demontaż kominka wentylacyjnego do 10,5m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1 analiza indywidualna	demontaż kominka wentylacyjnego do 1 5,5m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Prace montażowe			
3	d.2 analiza indywidualna	Montaż komin wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 2 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	d.2 analiza indywidualna	Montaż komin wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 3 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	d.2 analiza indywidualna	Montaż komin wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 5 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	d.2 analiza indywidualna	Montaż komin wentylacyjny izolowany 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 6 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna ,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	d.2 analiza indywidualna	Powiększenie otworu w murze do średnicy 220	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	d.2 analiza indywidualna	drobne prace wykończeniowe budowlane	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
2		Prace montażowe							
3	d.2 analiza indywidualna	Montaż komina wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 2 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt obmiar = 3 szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 2.08r-g/szt.	r-g	6.2400	0.000	0.00			
2*		-- M -- komin wentylacyjny izolowany 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 2 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt uchwyty 1/szt.		3.0000	0.000		0.00		
3*		materiały pomocnicze 10%(od R)	%	10.0000	0.000		0.00		
4*		-- S -- Praca podnóżnika koszowego 2.08m-g/szt.	m-g	6.2400	0.000			0.00	
Razem koszty bezpośrednie:									
Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000	0.000
4	d.2 analiza indywidualna	Montaż komina wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 3 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt obmiar = 3 szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 3.2r-g/szt.	r-g	9.6000	0.000	0.00			
2*		-- M -- komin wentylacyjny izolowany 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 3 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt uchwyty 1szt/szt.	szt	3.0000	0.000		0.00		
3*		materiały pomocnicze 10%(od R)	%	10.0000	0.000		0.00		
4*		-- S -- Praca podnóżnika koszowego 3.2m-g/szt.	m-g	9.6000	0.000			0.00	
Razem koszty bezpośrednie:									
Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000	0.000
5	d.2 analiza indywidualna	Montaż komina wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 5 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt obmiar = 2 szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 4.1r-g/szt.	r-g	8.2000	0.000	0.00			
2*		-- M -- komin wentylacyjny izolowany 150/220 w skład którego wchodzi rury proste l 5 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt uchwyty 1szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00		
3*		materiały pomocnicze 10%(od R)	%	10.0000	0.000		0.00		
		-- S --							

RSM Grota Roweckiego 7 Zerowy

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Prace montażowe				
3	d.2 analiza indywidualna	Montaż komina wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste 1 2 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt	szt.	3	0.00	0.00
4	d.2 analiza indywidualna	Montaż komina wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste 1 3 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt	szt.	3	0.00	0.00
5	d.2 analiza indywidualna	Montaż komina wentylacyjnego izolowanego 150/220 w skład którego wchodzi rury proste 1 5 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna , część pozioma czopuchowa , kolana 2szt	szt.	2	0.00	0.00
6	d.2 analiza indywidualna	Montaż komin wentylacyjny izolowany 150/220 w skład którego wchodzi rury proste 1 6 m trójnik z odskraplaczem , daszek , kratka wentylacyjna ,	szt.	2	0.00	0.00
7	d.2 analiza indywidualna	Powiększenie otworu w murze do średnicy 220	szt.	10	0.00	0.00
8	d.2 analiza indywidualna	drobne prace wykończeniowe budowlane	szt.	10	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł